Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
05-Jul-2021-10:21-035414-1/2

OFÍCIO Nº 132/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 28 de junho de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

EXPEDIENTE
06 JUL 2021

Assunto: Ref. Requerimento 257/2021

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento retro mencionado, de acordo com as informações prestadas pelo assessor da Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento, Eng. Marcelo Magno, temos que:

Considerando o "incidente ocorrido no Hospital Campanha, em função da obra realizada em terreno vizinho ao prédio, quer resultou na necessidade de obras emergenciais" (req. 257/2021- Vereadora Damires Rinarlly);

O muro de arrimo necessário para a garantia da segurança da construção foi executada, inclusive com as obras concluídas. Esclarece-se que o painel não foi danificado em razão da queda do muro de arrimo, uma vez que ele só fora construído posteriormente. O que ocorreu foi um deslizamento de terras, em razão da escavação para execução da obra contígua ao Hospital.

Referido muro foi construído pela empresa executora da obra vizinha ao hospital, cujas cópias do Atestado Técnico de Estabilidade Estrutural Engenharia Civil e da ART protocoladas no CREA-MG, seguem anexadas a este ofício.

Sendo só para o momento.

Seguimos juntos no propósito da resolução das demandas.

Cordiais cumprimentos,

Secretária de Governo

SCA
GERENCIAMENTO E PROJETOS

Conselheiro Lafaiete, 23 de setembro de 2020

A/C Município de Conselheiro Lafaiete

ATESTADO TÉCNICO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL ENGENHARIA CIVIL

Prezados,

A seguir, apresentamos o atestado de estabilidade estrutural do edifício ocupado pelo Hospital de Campanha, na Rua Tavares de Melo, nº 29, Centro, Conselheiro Lafaiete – MG, CEP 36.400-059.

A SCA Gerenciamento e Administração é uma empresa que trabalha para viabilizar a construção civil de acordo com as necessidades específicas de cada um de seus clientes. A equipe da SCA conta com profissionais qualificados e experientes em soluções de construção a seco, arquitetura e engenharia civil que atuam no desenvolvimento de todos os projetos e no acompanhamento de obras, com objetivo de gerar construções sustentáveis, com o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis e das características de cada sistema construtivo.

Devido ao escorregamento do muro e passeio de divisa, ocorridos no dia 22 de setembro de 2020 no Hospital de Campanha, em conjunto com o Município de Conselheiro Lafaiete, Defesa Civil, e proprietários do imóvel, realizamos análises dos danos e patologias causados, para assegurar a estabilidade estrutural da edificação para liberação total para funcionamento.

Durante a visita, juntamente com o Dr. Augusto Junior de Araújo, Coordenador da Defesa Civil de Conselheiro Lafaiete, foi feita análise sobre a estabilidade da estrutura da edificação principal do Hospital de Campanha e não foram identificados traços ou aparecimento de patologias, internas ou externas que justifiquem a interdição parcial ou completa das atividades na edificação. A SCA comprometeu-se a regularizar o fornecimento da energia elétrica para o hospital e solicitou à prefeitura licença para executar a limpeza do terreno e retirada do material que escorregou, para criar acesso e executar a contenção por arrimo de concreto armado, com objetivo de manter a integridade da edificação existente e

SCA

GERENCIAMENTO E PROJETOS

ABNT NBR 6118 – NORMA DE CONCRETO ARMADO;

ABNT NBR 15575 – NORMA DE DESEMPENHO EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESTRUTURAL;

ABNT NBR 15.575/13 – NORMA DE DESEMPENHO E AS ESTRUTURAS DE CONCRETO;

ABNT NBR 6118 – NORMA DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO, PROCEDIMENTOS;

ABNT NBR 5681 (NB501) - Controle tecnológico da execução de aterros;

ABNT NBR 6122 – NORMA DE PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

PROJETO DE LEI No 7.231, DE 2014 (Apenso o PL nº 8.244/2014);

PORTARIA Nº45, DO CBMMG, DE 08 DE ABRIL DE 2020

Conclusão:

A SCA Gerenciamento e Administração Ltda. atesta a estabilidade estrutural do edifício para sua plena utilização como Hospital de Campanha.

Na certeza de contar com sua apreciação, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Além desse atestado será gerada uma anotação de responsabilidade técnica (ART) no CREA-MG, para formalizar a veracidade do mesmo junto aos órgãos de fiscalização e competência.

Atenciosamente,

ENGENHEIRO PEDRO OTÁVIO ALFENAS DA SILVA

CREAMG 203947/D

SCA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-MG** **ART de Obra ou Serviço**
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **14202000000006303100**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL;**

RNP: 1415386307

Registro: 04.0.0000203947

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE** CNPJ: 19.718.360/0001-51

Logradouro: **AVENIDA PREFEITO MÁRIO RODRIGUES PEREIRA** Nº: 000010

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CONSELHEIRO LAFAIETE** UF: **MG** CEP: 36400026

Contrato: **ATESTADO DE ESTAB.** Celebrado em: 24/09/2020

Valor: 1,00 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA TAVARES DE MELO** Nº: 000029

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CONSELHEIRO LAFAIETE** UF: **MG** CEP: 36400059

Data de início: 24/09/2020 Previsão de término: 26/10/2020

Finalidade: **SAÚDE**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE** CNPJ: 19.718.360/0001-51

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO		
CERTIFICAÇÃO, EDIFICAÇÕES, CONST PARA FINS HOSPITALARES	200.00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ATESTADO DE ESTABILIDADE DE EDIFÍCIO DE HOSPITAL DE CAMPANHA EM CONSELHEIRO LAFAIETE.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS PROFISSIONAIS GEÓGRAFOS DO ESTADO DE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA RNP: 1415386307

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAI CNPJ: 19.718.360/0001-51

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$10.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,

Valor da ART: 88,78 Registrada em: 24/09/2020 Valor Pago: 88,78 Nosso Número: 00000000006032074