



P r e f e i t u r a
Conselheiro Lafaiete

Secretaria Municipal de Saúde
Departamento do Atenção Especializada



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

-19-Abr-2024-16:53-052243-1/2

Ofício nº 060/2024

À Sr.^a. Vereadora Damires Rinarlly Oliveira Pinto

Serviço: Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 617/2023

Conselheiro Lafaiete, 16 de abril de 2024.

Senhora Vereadora,

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento da Atenção Especializada, encaminha resposta referente ao Requerimento nº 617/2023, advindo da Câmara Municipal solicitando “*informações acerca do Centro Regional da Barreira*”.


Este Departamento envia em anexo a Planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Obras e a Requisição Interna de Mercadorias e Serviços, para realização de manutenção predial no centro Regional da Barreira.

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Diane Assis Coura Fidelis

Diretora da Atenção Especializada


Janice Batista Oliveira.

Secretária Municipal de Saúde.

Identificação do recebedor:

Data: ____/____/____

Conselheiro Lafaele, 15 de abril de 2024

CO 12 12

399

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		SOLICITANTE:DIANE ASSIS COUR FIDELIS	
EMAIL: fundomsaude@yahoo.com.br		CONTATO: 99239-3733	
PARA: Setor de Compras		COMPRA DIRETA:	PROC. LICITATÓRIO:
			x
PROCESSO LICITATÓRIO: 90/2023		CP: 007/2023 -	
FICHA:260-2039	FONTE DE RECURSO: 1.500.000.1002	CONTA: 36840-7	

JUSTIFICATIVA: REFORMA DO CENTRO REGIONAL DA BARREIRA.

ITEM DO PROCESSO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL/SERVIÇO	FORNECEDOR	V. UNIT.	TOTAL
1	1	sv	Conforme planilha elaborada pela	CONSTRUTORA		
			Secretaria de Obras	ARROJADO	125,880,5140	98,715,4991
2	1	SV	Conforme planilha elaborada pela	LISBOA LTDA		
			Secretaria de Obras		86,9400	64,8138
				TOTAL:		98,780,31

INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES PARA O ORÇAMENTO (EM CASO DE COMPRA DIRETA):

ITEM	EMPRESA	TELEFONE	PESSOA CONTATO:

LOCAL DE ENTREGA:

FACILITADOR: <i>Dione Assis Coura Fideis</i> Diretora da Atenção Especializada Conselheiro Lafaiete - MG	APROVADO POR:
	Secretária Municipal de Saúde

ENTREGA NO SETOR DE COMPRAS:	DEVOLUÇÃO SECRETARIA:
Recebido em: 16/04/24	Recebido:
Por: Gabriela	Justificativa:



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 158/2024

CI

DATA: 04/04/2024

FL.: 1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Secretaria de Saúde

ASSUNTO: Solicitação de Empenho

Prezado,

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente Kildare Bittencourt Dutra, em atendimento a solicitação de reparo no **Regional Santa Cruz**, localizado nesta cidade, estamos encaminhando planilha de quantidades para empenho. Assim que estiver pronto, gentileza nos enviar.

Desde já agradecemos.

Secretaria de Obras e Meio Ambiente



PLANILHA RESUMO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE SAUDE	DATA:	04/04/2024
NOME DA OBRA:	Regional Santa Cruz	BDI:	25,92%
CONTRATADO:	SÊNIOR ENGENHARIA LTDA	DESC. SINAPI:	25,45%
A REGISTRO DE PREÇO:	056/2022	DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS GAGE		
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		

IM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0	R\$ 125.880,5140	R\$ 98.715,4991
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0	R\$ 86,9400	R\$ 64,8138

TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO: R\$ 125.967,45 R\$ 98.780,31

OBS.:

Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.

Levantamento:

ARROJADO LISBOA

Conferência:


Luísa Silva
Eng. Civil





PLANILHA DE QUANTIDADES

SECTOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE SAÚDE		DATA:		04/04/2024				
NOME DA OBRA:		Regional Santa Cruz		BDE:		25,92%				
CONTRATADO:		SENHOR ENGENHARIA LTDA		DESC. SNAPR:		25,45%				
ATA REGISTRO DE PREÇO:		056/2022		DESC. SENFRA:		21,58%				
OBJETO:		REPAROS INTERNOS E EXTERNOS GAGE								
REFERÊNCIA:		2023/08, SETOR LESTE, COM, DESONERABO 2023/11, SENAP, INC, DESONERADO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SENFRA	ED-50514	PINTURAS INTERIORS E EXTERIORS	m2	894,1200	R\$ 6,29	R\$ 7,92	R\$ 6,21	R\$ 7.081,43	R\$ 5.559,26
2	SENFRA	ED-50455	PREPARAÇÃO PARA ENLASCAMENTO OU PINTURA (LIXEIRACÃO) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	447,2000	R\$ 25,93	R\$ 32,65	R\$ 25,80	R\$ 14.604,25	R\$ 11.452,73
3	SENFRA	ED-50510	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	m2	447,3000	R\$ 29,39	R\$ 37,01	R\$ 29,02	R\$ 16.554,57	R\$ 12.982,10
4	SENFRA	ED-50452	PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2	229,8000	R\$ 15,56	R\$ 19,59	R\$ 15,36	R\$ 4.697,68	R\$ 3.693,82
5	SENFRA	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	10,0000	R\$ 34,28	R\$ 43,17	R\$ 33,85	R\$ 431,70	R\$ 339,54
6	SENFRA	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A CLEO	m2	44,1000	R\$ 27,29	R\$ 34,36	R\$ 26,95	R\$ 1.515,28	R\$ 1.188,28
7	SENFRA	ED-50983	ESQUADRIAS	m2	6,0000	R\$ 386,10	R\$ 486,18	R\$ 381,26	R\$ 2.517,08	R\$ 2.287,57
8	SENFRA	ED-50971	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	U	4,0000	R\$ 47,94	R\$ 594,27	R\$ 486,03	R\$ 2.377,08	R\$ 1.864,11
9	SENFRA	ED-50974	PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADILHA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA	U	1,0000	R\$ 697,09	R\$ 877,78	R\$ 698,36	R\$ 877,78	R\$ 698,36
10	SENFRA	ED-50982	PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM BARRA DE AÇO INOX, COMPARTIMENTO DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADILHA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA	m2	6,6700	R\$ 410,25	R\$ 516,59	R\$ 405,11	R\$ 3.445,86	R\$ 2.702,08
11	SENFRA	ED-50986	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA TIPO UMBRÃO, COLOCADO COM CADEADO	m2	2,7300	R\$ 541,52	R\$ 681,88	R\$ 534,73	R\$ 1.487,53	R\$ 1.459,81
12	SENFRA	ED-51155	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m2	2,0700	R\$ 133,06	R\$ 167,55	R\$ 131,39	R\$ 346,83	R\$ 271,98
13	SENFRA	ED-7830	VIDRO COMUM LISO INCOLO, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/CAVATELA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAVALHO/PERFIL	m2	50,0000	R\$ 24,25	R\$ 30,54	R\$ 23,95	R\$ 1.527,00	R\$ 1.197,47

Assinatura: Cassio ...

SERVALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JULIA CÁSSIA
ENGENHEIRA
CREA MG 34.591

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
14	SEINFRA	ED-50901	GR. 1 (340 X 80 CM) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2" X 1/4". COLOCADA	U	21.0000	R\$ 938,86	R\$ 1.102,21	R\$ 927,09	R\$ 24.826,41	R\$ 19.468,87
15	SEINFRA	ED-48452	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COCOÇO, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, DEMOLIDO	m2	1.4700	R\$ 15,59	R\$ 19,63	R\$ 15,39	R\$ 22,86	R\$ 22,63
16	SEINFRA	ED-50974	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO	U	1.0000	R\$ 697,09	R\$ 877,78	R\$ 688,26	R\$ 877,78	R\$ 688,36
17	SEINFRA	ED-49700	FECHEADURA TIPO INTERNA (CORDE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BARRA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	11.0000	R\$ 112,84	R\$ 141,84	R\$ 111,23	R\$ 1.560,24	R\$ 1.223,54
			REPAROS INTERIORS E EXTERIORS							
18	SEINFRA	ED-49938	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LITROS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	U	6.0000	R\$ 166,21	R\$ 209,29	R\$ 164,13	R\$ 1.255,74	R\$ 984,75
19	SEINFRA	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U	3.0000	R\$ 53,59	R\$ 67,47	R\$ 52,91	R\$ 202,41	R\$ 158,73
20	SEINFRA	ED-50337	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACOINAMENTO SIMPLES, DN 1,1/2" (30MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA	un	3.0000	R\$ 222,69	R\$ 283,00	R\$ 229,77	R\$ 879,00	R\$ 689,31
21	SEINFRA	ED-50335	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ASBESTURA 1/4 DE VOLT, ACABAMENTO CROMADO, COM RELEVO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5.0000	R\$ 99,67	R\$ 125,50	R\$ 98,42	R\$ 627,50	R\$ 492,09
22	SEINFRA	ED-50574	APLICAÇÃO DE PAINTELA ADERSA ANTEROPARANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	1.8900	R\$ 13,62	R\$ 17,15	R\$ 13,45	R\$ 32,41	R\$ 25,42
23	SEINFRA	ED-50771	ROUPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 180CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE RELEVAMENTO	m	20.0000	R\$ 11,78	R\$ 14,83	R\$ 11,63	R\$ 296,60	R\$ 232,59
24	SEINFRA	ED-48536	DIVISÓRIA EM PAINEL, REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P, AÇO TIPO C	m2	3.9480	R\$ 100,93	R\$ 127,09	R\$ 99,66	R\$ 501,75	R\$ 393,47
25	SEINFRA	ED-50773	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBENTE INTERNO, PORÇÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE RELEVAMENTO	m2	82.3000	R\$ 55,70	R\$ 70,14	R\$ 55,00	R\$ 5.772,52	R\$ 4.528,81
26	SEINFRA	ED-48222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO CONTÍNUO EM CERÂMICA LAMINADA, 18 FLEPOS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	1.0500	R\$ 108,28	R\$ 136,47	R\$ 107,02	R\$ 143,29	R\$ 112,37
27	SEINFRA	ED-50333	PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 1, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARBUELA E BUCHA DE NYLON	un	2.0000	R\$ 4,18	R\$ 5,26	R\$ 4,12	R\$ 10,52	R\$ 8,25
28	SEINFRA	ED-50567	CONTRAPISO DESDEMPVADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA, ESP. 25MM)	m2	74.7000	R\$ 36,73	R\$ 46,25	R\$ 36,27	R\$ 3.454,98	R\$ 2.709,31
29	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CIMPISCO	m2	447.8000	R\$ 32,34	R\$ 40,72	R\$ 31,93	R\$ 18.226,27	R\$ 14.283,04

Luísa Cássia da Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG 347891
Handwritten signature

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
30	SEINFRA	ED-50731	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 3MM, APLICADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE CONCRETO COM DESPERDUEIRA METÁLICA INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	447,6000	R\$ 13,25	R\$ 16,66	R\$ 13,08	R\$ 7.463,97	R\$ 5.854,81
31	SEINFRA	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	16,0000	R\$ 27,11	R\$ 34,14	R\$ 26,77	R\$ 546,24	R\$ 428,36
32	SEINFRA	ED-45697	DOBRADILHA DE FERRO, MEDIDA 6"X2,1/2", TIPO PINO SOLTO COM BOLA ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	16,0000	R\$ 20,31	R\$ 25,57	R\$ 20,05	R\$ 409,12	R\$ 320,83
33	SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEBOLADO EM CAÇAMBA EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	6,0000	R\$ 61,01	R\$ 76,82	R\$ 60,24	R\$ 460,92	R\$ 361,45
34	SINAPI	38773 INSUMOS	INSTALAÇÃO DE PLAFONIS	un	4,0000	R\$ 7,58	R\$ 9,54	R\$ 7,11	R\$ 38,16	R\$ 28,45
35	SINAPI	0247 INSUMOS	LUMINÁRIA DE TETO PLAFONETONER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	hora	1,2000	R\$ 13,88	R\$ 17,48	R\$ 13,03	R\$ 20,98	R\$ 15,64
36	SINAPI	2436 INSUMOS	AJUDANTE ELETRICISTA (HORISTA)	hora	1,2000	R\$ 18,40	R\$ 23,17	R\$ 17,27	R\$ 27,80	R\$ 20,73
37	SEINFRA	ED-49372	LÂMPADA COMPACTA ELÉTRONICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 15W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	4,0000	R\$ 12,73	R\$ 16,03	R\$ 12,57	R\$ 64,12	R\$ 50,28
						R\$	R\$	R\$	R\$ 125.967,45	R\$ 98.780,31

Obs.:

Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação. Por ser feita pelo excel, considerando todas as casas decimais, sugere-se que o cálculo de conferência a mão seja: VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO = (PREÇO UNITÁRIO COM BDI - DESC.) * QUANTIDADE LEVANTADA

LEVANTAMENTO:

Amojado Lisboa

CONFERÊNCIA:

Marta
Lúcia Silva
Eng. Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE SAÚDE

SANTA CRUZ

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

04/04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./ PERÍMETRO	LARGURA	ALTURA	INCLINAÇÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	PERCENTUAL / EMPOLAMENTO	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO													894,12	m2
	PREPARAÇÃO DE PAREDE														
2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO													447,30	m2
	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS														
3	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)													447,30	m2
	PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS													447,3000	
4	PINTURA ACRILICA EM TELHA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)													239,80	m2
	PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS													239,8000	
5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO													10,00	m2
	PORTAS DO POSTO													10,0000	
6	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO.													44,10	m2
	PORTAS DO POSTO													44,1000	
7	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADÊNEO E PINTURA													6,00	m2
	PORTÃO PARTE DE TRAS													6,0000	
8	PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60x210)CM, TIPO DE ABIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA													4,00	U
	PORTA BANHEIRO - MASCULINO E FEMININO													4,0000	

Luísa Cássia da Silva
ENGENHEIRA CIVIL
REA MG 347891

[illegible]

Julia
Luisa Cássia de Oliveira
Engenheira
CREAMG 04 091

[illegible]

Luísa Cassio de Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREAMG 347891
19/04/2022

